

งวดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาหนู – สถานีสูบน้ำคลองมะขามเต่า  
หมู่ที่ ๒ ตำบลอุทอง

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการวางป่าและขุดต่อ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นดินเดิมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูปพร้อมแนบผลทดสอบวัสดุมาเพื่อพิจารณา

- ดำเนินการงานดินถมคันทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานดินถมคันทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานดินถมคันทางในส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนามชั้นดินถมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูป พร้อมแนบผลทดสอบวัสดุมาเพื่อพิจารณา

- ดำเนินการงานรองพื้นทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานรองพื้นทางหินคลุกในส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนามชั้นรองพื้นทางหินคลุกตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูป พร้อมแนบผลทดสอบวัสดุมาเพื่อพิจารณา

- ดำเนินการงานพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จทั้งหมด

- ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นทางหินคลุกตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูป พร้อมแนบผลทดสอบวัสดุมาเพื่อพิจารณา

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานไหล่ทางหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการส่งทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่มีกำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วันไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก./ตร.ซม. พร้อมแนบผลทดสอบมาเพื่อพิจารณา

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งโครงการ

ลงชื่อ จำสิปโท.....ผู้จัดทำ  
(พรเทพ ทับโชติ)  
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช)  
ผู้อำนวยการกองช่าง